

## 設計図書等に関する質問への回答

令和5年6月14日

工事の番号 5教第2号

工事の名称 浅川町立浅川中学校校舎新築工事

工事担当課 浅川町教育課

No.	質問内容	回答
1	設計図書に見積単価がありません。公表願います。	見積単価については、公表しておりません。
2	備考欄で「見積り」と記載されている部分の単価の開示をお願い致します。	見積単価については、公表しておりません。
3	別記のとおり。	別記のとおり。
4	金抜内訳書について単価コードが記載されていない参考単価について開示いただけますでしょうか。	見積単価については、公表しておりません。
5	単価適用日をご教示願います。	令和5年4月15日です。

## 設計図書等に関する質問への回答(No.3別記)

No	図面番号	質 疑 事 項
1	A-122・ 123 P284	仮囲いの設置長さについてですが、図123では'324m'、設計書では'407m'と記載に 違いがございます。また図122 STEP1を含むとなりますと設計書の数量では長さが少ないと 思われます。STEP1を含むかも合わせてご教示願います。 →設計図の「324m」が正です。設計書数量を407mから324mに改めましたので、金抜き設計書P284、 P291,P344をご確認ください。またSTEP1の仮囲いはSTEP2終了まで継続して使用すると考えます。
2	A-123 P284	上記仮囲いのH寸法についてですが、図では'H3000'、設計書では'H2000'と記載に 違いがございます。設計書を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。 →設計図の「H3000」が正です。設計書摘要をH2.0mからH3.0mに改めましたので、金抜き設計書P 284、P291,P344をご確認ください。
3	A-122・ 125～128	部室A・B、倉庫の新設ユニットハウスの設置時期についてですが、図122 STEP1 新設工事には '既存部室棟 解体撤去'の項目しかございません。既存部室棟解体より先行して設置する 必要は無いでしょうか。ご指示願います。 →部室A、倉庫は別途工事のテニスコート整備と調整しながら、先行して施工するものと考えてくださ い。部室Bは野球バックネット裏設置については、先行して施工するものと考えてください。
4	A-03・ 123 P43	設計書 埋戻し及び盛土の適用に'発生土'との記載がございますが、図123 仮囲い内に 工事前仮設事務所を設置しますと、発生土の仮置きをするのは厳しいかと思われます。 図03 1.一般共通事項 2.施工条件に'構内'のみと記載がございますが、仮囲い外の 学校敷地内に仮置きさせて頂くことは可能でしょうか。ご教示願います。 →仮囲い外の学校敷地内への仮置きは不可とします。
5	A-03 P43	上記が不可の場合、図 3.土工事 2.建設発生土処理に'浅川町内 敷きならし 5km'と 記載がございます受入地に仮置きし、埋戻し及び盛土に利用することは可能でしょうか。 ご教示願います。 →上記場所への仮置きは可能とします。
6	-	上記質疑も含めまして、仮囲い南面をグラウンド側へ広げて設置させて頂くことは可能 でしょうか。ご教示願います。 →教育活動の場としてのグラウンドを確保するため、仮囲いを南側へ広げることは不可とします。
7	A-114 P192	図及び設計書に'既存記念碑・歌碑移動'との記載がございますが、移動先の記載が ございません。学校敷地内の重機及びラフタークレーン設置可能な範囲への移動との考えで 宜しいでしょうか。ご指示願います。 →移設先は未定のため、学校敷地内の設置可能な範囲への移動とと考えてください。
8	A-121 P192	既存フェンスの撤去数量についてですが、図では'39.92m'、設計書では'47.9m2'と 数量と単位に違いがございます。数量は設計書を正とし、単位'm2'を'm'と読替えて 宜しいでしょうか。ご指示願います。 →数量及び単位共、設計書が正です。(L=39.92m×H=1.2m=47.9m <sup>2</sup> )
9	A-120 P121	既存テニスコートのメッシュフェンス基礎についてですが、図面及び設計書共'別途'と記載 されております。新設フェンスを設置する際、同時施工にて別途据付業者が据付との 考えで宜しいでしょうか。ご指示願います。 →別途テニスコートの整備と合わせて、別業者が基礎の施工を行います。施工時期は調整が必要で す。
10	A-04 S-02	基礎碎石厚さについてですが、A図 1.地業工事 8.砂利地業では'60'、S図では'50'と 記載に違いがございます。S図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。 →S図が正です。(地中梁、スラブ下:t=150)
11	A-09	図 17.内装工事 7.合成樹脂塗布に' O '印が付いておりますが、図にも設計書にも 記載がございません。今回案件では不要との考えで宜しいでしょうか。ご指示願います。 →A-35、設計書P109に記載があります。渡り廊下の床仕上です。
12	A-10・17 P79・108	開口部廻りの現場発泡ウレタンの厚さについてですが、図10では't25'、図17及び 設計書では'20'と記載に違いがございます。図17及び設計書を正と考えて宜しいで しょうか。ご指示願います。 →A-17及び設計書が正です。

## 設計図書等に関する質問への回答(No.3別記)

No	図面番号	質 疑 事 項
13	A-94・95 P184	設計書に記載されている家具'F11~14'ですが、図では'参考図'との記載がございますが 今回見積に含むとの考えで宜しいでしょうか。ご指示願います。 →その通りです。
14	A-35・36	図 渡廊下南、外部のスロープに記載されている'木粉樹脂被服アルミ手摺φ34'ですが、 設計書に名称が見受けられません。追加計上しても宜しいでしょうか。ご指示願います。 →追加計上してください。設計書に計上したので、金抜き設計書P110をご確認ください。
15	A-101	図 床仕上構成図 ④及び⑤のスラブ下筋のコンクリート及びワイヤーメッシュの名称が設計書に 見受けられません。追加計上しても宜しいでしょうか。ご指示願います。 →設計書P46 鉄筋工事に「溶接金網敷 φ6×100×100」の記載があります。
16	A-35	渡廊下の巾木についてですが、図では'床同材仕上げ'と記載がございますが、H寸法の 記載がございません。H100と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。 →H100として下さい。
17	-	上記巾木の名称が設計書に見受けられません。追加計上しても宜しいでしょうか。 ご指示願います。 →設計書P109の「薄膜型エポキシ樹脂系防塵塗料塗」の数量に含まれています。
18	A-18・65	技術室LGS壁の仕様についてですが、図18では'PB 12.5+12.5'とGWの記載は ございませんが、図65では'GW 30kg/m <sup>3</sup> t50充填'と追記記載がございます。 図18を正と考え宜しいでしょうか。ご指示願います。 →A-65が正です。



建築									
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考		
集水柵撤去	500×500×H400	か所	1			有り	代価表	0063	
足洗場撤去	W2300×D1300×H150~750	か所	1			有り	代価表	0064	
VP管撤去	VU150	m	1			有り	代価表	0065	
フェンス撤去	H1200	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0066	
高木伐採・伐根	幹周90cm以上	本	1			有り	代価表	0067	
中木伐採・伐根	幹周60cm以上	本	1			有り	代価表	0068	
中低木伐採・伐根	幹周30cm以上	本	1			有り	代価表	0069	
記念碑等移設		か所	1			有り	代価表	0070	
高木伐採	幹周90cm以上	本	10			有り	代価表	0071	
チェーンソー運転		日	1			有り	代価表	0072	
高木伐根	幹周90cm以上	本	10			有り	代価表	0073	
中木伐採	幹周60cm以上	本	10			有り	代価表	0074	
中木伐根	幹周60cm以上	本	10			有り	代価表	0075	
中木伐採	幹周30cm以上	本	10			有り	代価表	0076	
中木伐根	幹周30cm以上	本	10			有り	代価表	0077	
仮囲い	基本料 修理費含む H=3.0m 仮囲鉄板	m	1			有り	代価表	0078	

建築									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
中木伐根	幹周30cm以上	本	10					代価表 0077	
普通作業員		人	1.15	1			○	B0-911112 230415A-0 参資	
チェーン運転		日	0.17	1				代価表 0072	
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り オペレータ付き 賃料 標準	日	1.27	1				B0-937161 230415A-0 材料	
トラック	普通用 2t 損料	供用日	0.45	1				B0-939118 230415A-0 材料	
その他		式	1	0.25					
計									
仮囲い	基本料 修理費含む H=3.0m 仮囲鉄板	m	1					代価表 0078	
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				B0-131412 230415A-0 標準	
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				B0-131412 230415A-0 標準	
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	420				B0-131412 230415A-0 標準	
仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1				B0-131414 230415A-0 標準	
計									

